

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3	Analiza Własna	Przygotowanie i wyrównanie powierzchni pod rabaty do wyścielenia agrotkaniną 210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
4	Analiza Własna	Wyścielenie powierzchni rabat agrotkaniną i przymocowanie kotwicami do tkaniny 210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
5	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 113	szt. szt.	113.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.000</b>
6	Analiza Własna	Opalikowanie wsadzonych drzewek liściastych 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
7	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 73	szt. szt.	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
8	KNR 2-21 0301-01	Sadzenie traw bylin i krzewinek na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m 340	szt. szt.	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
9	Analiza Własna	Wyścielenie korą sosnową rabat 206	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.000</b>
10	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 403	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	403.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.000</b>
11	Analiza Własna	Materiał nasadzeniowy zgodnie z zestawieniem ( część materiału na rok 2024) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	Analiza Własna	Przygotowanie i wyrównanie powierzchni pod rabaty do wyścielenia agrotkaniną 591	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 591.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.000</b>
4	Analiza Własna	Wyścielenie powierzchni rabat agrotkaniną i przymocowanie kotwicami do tkaniny 591	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 591.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.000</b>
5	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 296	szt. szt.	 296.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.000</b>
6	Analiza Własna	Opalikowanie wsadzonych drzew liściastych(drzewa które wymagają opalikowania) 35	szt. szt.	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
7	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 212	szt. szt.	 212.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.000</b>
8	KNR 2-21 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m 932	szt. szt.	 932.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>932.000</b>
9	Analiza Własna	Wyścielenie korą sosnową rabat 591	szt. szt.	 591.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.000</b>
10	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 1200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
11	Analiza Własna	Materiał nasadzeniowy zgodnie z zestawieniami (część materiału nasadzeniowego z wykazu) 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 11.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.850	 11.850
				<b>RAZEM</b>	<b>11.850</b>
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 11.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.850	 11.850
				<b>RAZEM</b>	<b>11.850</b>
3	Analiza Własna	Przygotowanie i wyrównanie powierzchni pod rabaty do wyścielenia tkaniną 256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 256.000	 256.000
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
4	Analiza Własna	Wyścielenie powierzchni rabat agrotkaniną i przymocowanie kotwicami do tkaniny 256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 256.000	 256.000
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
5	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 110	szt. szt.	 110.000	 110.000
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
6	Analiza Własna	Opalikowanie wsadzonych drzewliściastych 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
7	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 94	szt. szt.	 94.000	 94.000
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
8	KNR 2-21 0301-01	Sadzenie traw bylin i krzewinek na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m 394	szt. szt.	 394.000	 394.000
				<b>RAZEM</b>	<b>394.000</b>
9	Analiza Własna	Wyścielenie korą sosnową rabat 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	 260.000
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
10	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 397	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 397.000	 397.000
				<b>RAZEM</b>	<b>397.000</b>
11	Analiza Własna	Materiał nasadzeniowy zgodnie z zestawieniem ( część materiału nasadzeniowego z wykazu) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>